

MUNICIPALIDAD DE RÍO CEBALLOS

**Obra: PAVIMENTACION Y CORDON CUNETA Calle Mexico/Nicanor Ceballos
COMPUTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	COSTO MATERIAL		TOTAL
1,00	MOVIMIENTO DE SUELO destape de cajon (30cm de espesor)	m2	4.057,00	UNITARIO	TOTAL	
1,1	Calle Mexico	m3	207,00			
1,2	Calle Nicanor Ceballos	m3	1.010,10			
1,3	Arreglo de ingresos de vivienda (Vereda y Rampas)	m3				
2,00	Base granular (15cm de espesor)	m2	4.057,00	UNITARIO	TOTAL	\$ 12.171.000,00
2,1	Calle Mexico	m3	103,50	20.000,00	2.070.000,00	
2,2	Calle Nicanor Ceballos	m3	505,05	20.000,00	10.101.000,00	
2,3	Arreglo de ingresos de vivienda (Vereda y Rampas)	m3				
5,00	Cordón	ml	155,32	UNITARIO	TOTAL	\$ 812.158,82
5,1	Calle Mexico ejecución cordón de Hormigón H-25 (15cmx15cm)	m3	2,95	173.620,23	512.179,68	
5,2	Av. Nicanor Ceballos ejecución cordón de Hormigón H-25 (15cmx15cm)	m3	0,55	173.620,23	95.979,14	
5,3	Hierro Φ6	ud	34,00	6.000,00	204.000,00	
6,00	Pavimento H-25 (15cm de espesor)	m2	4.057,00	UNITARIO	TOTAL	\$ 105.656.590,97
6,1	Calle Mexico Encofrado y llenado	m3	103,50	173.620,23	17.969.693,81	
6,2	Calle Nicanor Encofrado y llenado	m3	505,05	173.620,23	87.686.897,16	
7,00	Trabajos Complementarios	m2	4.057,00	UNITARIO	TOTAL	\$ 5.484.041,92
7,1	Anti sol X200L	ud	2,00	1.311.020,96	2.622.041,92	
7,2	Ejecución y sellado de juntas con asfalt.	ml	3.180,00	900,00	2.862.000,00	
TOTAL MATERIALES:						\$ 124.123.791,71
PRESUPUESTO OFICIAL:						\$ 124.123.791,71